Acker

Die Wäsche

Vehlgast

Pflanzung von 15 Kopfweiden

Deichrückbau km 18,894 - 19,140
u. Andeckung von Mutterboden

Deichneubau l=329 m

Rückbau 85 m Zaun

Nr. 6 Fällung tote Weide d=120 cm

Deichverteidigungsweg l=188 m

Verrohrung St DN 300 l=22 m

3 x Weide fällen
Nr. 3 D= 50 cm
Nr. 4 D= 50 cm
Nr. 5 D= 50 cm

Baum Nr. 2 nicht mehr vorhanden

Deichüberfahrt l=48 m

Technologie- u. Lagerfläche =1.000 m²

Nr. 1 Fällung Weide d=100 cm

L- Stützwand (Beton) l=92 m

Geländeaufhöhung
bis OKG=26,90 m NHN

Technologie- und Lagerfläche

Brunnen beachten

Sandfangschacht DN 1000

Deichschutzstreifen b=5 m

Dorfstraße

Scheune

RQ1 RQ2 RQ3 RQ4 RQ5 RQ6

18+793 18+800 18+894 18+900 18+993 19+000 19+095 19+100 19+155 19+158

0+000 0+100 0+184,5 0+200 0+250 0+284 0+315 0+325,5 0+327 0+350 0+374 0+390

26,96 m NHN
26,90 m NHN
26,50 m NHN
~25,00 m NHN

Flurstücksgrenze mit Nummer

- Technologie- und Lagerfläche
- Deichneubau
- Deichrückbau
- Deichverteidigungsweg UNNI2N-Rasenstein
- Schotterrasen
- Grünflächen
- Deichschutzstreifen
- Auffüllung Gelände OKG=26,90 m NHN
- 2 Nr. der naturschutzfachl. Konflikte (siehe Anl. 12)
- Ausgleichspflanzung Kopfweiden
- L-Stützenwand
- Baum fällen
- Baustellenzufahrt

Quelle: GEO-METRIK, Ing.-gesellschaft mbH, Stendal
Quelle: Luftbild ESRI-Basemaps

Auftraggeber

LHW SACHSEN-ANHALT

Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft

Heinigtenweg 14, 39307 Genthin, Tel.: (03933) 907-0

Auftragnehmer	*Name*	*Datum*	*Unterschrift*
bearbeitet	*Steinmetz*	*24.03.2017*	
gezeichnet	*Steinmetz*	*24.03.2017*	
geprüft	*Ellmann*	*24.03.2017*	

Lagebezug: *LS 150*
Höhenbezug: *HS 160*

Landkreis: *Stendal*
Gemeinde: *Havelberg*

Bestätigt:

ELLMANN / SCHULZE GbR
INGENIEURBÜRO FÜR LANSCHAFTSPLANUNG UND WASSERWIRTSCHAFT
16845 Sieversdorf, Hauptstrasse 31
Tel.: 033970 / 13954, Fax 033970 / 13955

Deichlückenschluss re HHD Vehlgast 18,90 - 19,16

Maßnahmekarte

Leistungsphase: *Genehmigungsplanung*

Stand:	*Maßstab:*	*Plan-Nr.:*	*Blatt:*
24.03.2017	*1:1.000*	*8*	*1*